



Retningslinjer for hygiejne ved arbejde med vandledninger

For at sikre høj drikkevandskvalitet til enhver tid, skal hygiejne standard og rengøringskvalitet på ledningsarbejdet altid være høj.

Det er udelukkende arbejdere, som kan fremvise dokumentation, på at de har bestået et kursus i hygiejneforhold i forbindelse med vandforsyning, der må foretage ledningsarbejde på anlæg som Skanderborg Forsyningsvirksomhed ejer eller skal overtage.

Personalet skal have en god personlig hygiejne og være meget omhyggelige. Efter toiletbesøg er grundig vask af hænder med brug af sæbe, et ufravigeligt krav. Graveentreprenørens toiletvogn skal derfor være udstyret med håndvask.

Rørarbejderne skal på arbejdsstedet som minimum være forsynet med:

- Sprøjteforstøver med desinfektionsmiddel.
- Renseservietter til rengøring af hænder.
- Kraftige poser og gaffatape til lukning af rørender.
- Ren papirrulle indpakket i en plasticpose eller lignende.



Inden ledningsarbejdet

- For at reducere/undgå turbulens og trykstød i ledningsnettet, skal ventiller langsomt lukkes og åbnes.
- Rør, ventiler, fittings og lignende kontrolleres/udbedres for manglende rørpropper, afdækning og lignende, som skal sikre mod indtrængende snavs.
- Rør, fittings, ventiler m.m., skal visuel inspekteres for indvendige fremmedlegemer, snavs m.v. Observeres dette, skal det fjernes og renses med desinfektionsmiddel.
- Værktøj, rør, fittings og lign., der skal anvendes i vandbanen, skal rengøres med desinfektionsmiddel inden anvendelse.
- Alle som arbejder med ledningsnet, skal instrueres i Skanderborg Forsyningsvirksomheds retningslinjer.

Under ledningsarbejdet

- Alle rørender skal lukkes. Kun rørender, der arbejdes med må være åbne.
- Det skal sikres, at der er frigravet tilstrækkeligt og ordentligt, således at rørenderne kan holdes rene under arbejdet.
- Det skal sikres, at udgravningen er tilstrækkelig dyb, således at vandstanden i graven kan holdes tilstrækkelig lav ved pumping, og der ikke sker indsivning af overfladevand i åbne rørender.

Efter Ledningsarbejdet

Overskydende materialer skal rengøres inden det lægges på lageret.



Skylleprocedure ved reparationsarbejde

Efter endt reparationsarbejde skal der så vidt muligt skylles fra brandhane eller installation. Der skal sendes en anbefaling via sms til de berørte om, at vandet skal løbe inden anvendelse.

Skylleprocedure ved ledningsudskiftninger og nyanlæg

Nye forsyningsledning og stikledninger skal renses og gennemskylles inden de sættes i drift. Der henstilles også til VVS-installatøren om, at foretage samme procedure på vandledninger på privat grund (jordledning), inden disse tilsluttes i ejendommene.

Proceduren er som følgende:

- Til skylleprocessen anvendes rent vandværksvand.
- Ledningerne skal gennemskylles en gang med svamp dyppet i desinfektionsmiddel, og derefter mindst 3 gange vandskylning af rumindholdet i ledningen.
- Skylleprocessen må først indstilles, når det er konstateret at vandet er klart. Skyll vandet skal ledes til spildevandskloak.
- Gennemskylning foretages ved, at der monteres skylleanordning på forsyningsledningen, således at skyll vandet ledes væk fra renden.

Idriftsættelse

Når forsyningsledninger skal sættes i drift skal ventilerne åbnes langsomt.